
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Obec Oravská Lesná
Sídlo: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná
IČO: 00314722
DIČ: 2020561774
Štatutárny zástupca: JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2.

Grif plus s.r.o.
Sídlo: Oravická 87, 027 12 Liesek
IČO: 36442003
DIČ: 2022166927
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Štatutárny zástupca: Marián Revaj

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok 2. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 25.08.2022 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná**“.
- 2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnom prerokovaní a v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, dohodli na nasledovnej zmene a uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok 3. Predmet dodatku

- 3.1 Na základe požiadavky objednávateľa na technické a realizačné zmeny zákazky, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“), ktorým sa zvyšuje cena diela, ďalej sa dopĺňa Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme. **Na základe zvýšenia ceny diela sa primerane mení dátum plnenia predmetu diela a to najneskôr do 28.10.2022.**

Pôvodná cena:

Cena Diela bez DPH 198 210,56 EUR
DPH 20 % 39 642,11 EUR
Cena spolu s DPH 237 852,67 EUR

Práce menej:

Cena Diela bez DPH -26 595,32 EUR
DPH 20 % -5 319,06 EUR
Cena spolu s DPH - 31 914,38 EUR

Práce navyč:

Cena Diela bez DPH 41 844,80 EUR
DPH 20 % 8 368,96 EUR
Cena spolu s DPH 50 213,76 EUR

Nová Cena diela:

Cena Diela bez DPH 213 460,04 EUR
DPH 20 % 42 692,01 EUR
Cena spolu s DPH 256 152,05 EUR

**Článok 4.
Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a zároveň po kladnej administratívnej finančnej kontrole tohto dodatku riadiacim, resp. sprostredkovateľským orgánom.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a jeden rovnopis pre objednávateľa.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.5 Tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.
- 4.6 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet Výkaz výmer v písomnej forme

V Oravskej Lesnej dňa **14 .10. 2022**

Za Objednávateľa
Obec Oravská Lesná


JUDr. Marek Majdiš, PhD
Starosta obce



V Oravskej Lesnej dňa **14 .10. 2022**

Za Zhotoviteľa
Grif plus, s.r.o.

Marián Revaj
predseda predstavenstva



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZMENOVÝ LIST

Stavba: Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

JKSO:
Miesto: Oravská Lesná

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Oravská Lesná

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Grif plus s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 249,48

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	15 249,48	3 049,90

Cena s DPH v EUR 18 299,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZMENOVÝ LIST

Stavba: Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

Miesto: Oravská Lesná

Dátum:

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

15 249,48

18 299,38

03	zmenový list	15 249,48	18 299,38
03.1	PRÁCE MENEJ	-26 595,32	-31 914,38
03.1.1	úsek -0,050 - 0,002 KM	-12 137,47	-14 564,96
03.1.2	oporný múr, úprava priepustu	-14 457,85	-17 349,42
03.2	PRÁCE NAVIAC	41 844,80	50 213,76
03.2.1	priepust	13 613,93	16 336,72
03.2.2	bgu žľaby, spevnenie svahu	8 928,58	10 714,30
03.2.3	osvetlenie	4 198,22	5 037,86
03.2.4	nový úsek - 0,349 - 0,383 KM	15 104,07	18 124,88

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

Objekt:

03 - zmenový list

Časť:

03.1 - PRÁCE MENEJ

Úroveň 3:

03.1.1 - úsek -0,050 - 0,002 KM

Miesto: Oravská Lesná

Dátum:

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 137,47

D HSV Práce a dodávky HSV

-12 137,47

D 1 Zemné práce

-4 431,54

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	-84,600	2,23	-188,66
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm. -0,23500t	m ²	-84,600	8,34	-705,56
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	-56,400	8,04	-453,46
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	-56,400	0,96	-54,14
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	-56,400	2,98	-168,07
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 10 km	m ³	-56,400	2,04	-115,06
7	K	167102102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	-56,400	1,17	-65,99
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	-56,400	0,76	-42,86
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	-95,880	8,00	-767,04
10	K	175101101	Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo ŠD fr. 16-32 mm	m ³	-42,394	12,38	-524,84
11	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	-72,070	18,00	-1 297,26
12	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	-103,400	0,47	-48,60

D 4 Vodorovné konštrukcie

-381,44

13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope	m ³	-7,990	47,74	-381,44
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	---------

D 5 Komunikácie

-5 086,51

14	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	-84,600	6,97	-589,66
15	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	-97,350	0,86	-83,72
16	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	-97,350	0,70	-68,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-97,350	16,65	-1 620,88
18	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	-97,350	19,44	-1 892,48
19	K	596911144.S	Kladenie betónovej zrnkovej urazvy komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 20 mm	m2	-84,600	9,83	-831,62
D 8 Rúrové vedenie							-1 519,19
20	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-47,000	1,27	-59,69
21	M	286140011500.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	-7,849	169,78	-1 332,60
22	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	-47,000	2,70	-126,90
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-581,32
23	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	-19,881	7,57	-150,50
24	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 19 km	t	-19,881	9,07	-180,32
25	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	-19,881	3,60	-71,57
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	-19,881	9,00	-178,93
D 99 Presun hmôt HSV							-137,47
27	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-54,550	2,52	-137,47

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

Objekt:

03 - zmenový list

Časť:

03.1 - PRÁCE MENEJ

Úroveň 3:

03.1.2 - oporný múr, úprava priepustu

Miesto:

Oravská Lesná

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ:

Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-14 457,85

D HSV Práce a dodávky HSV

-13 591,77

D 1 Zemné práce

-3 227,11

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	-74,655	5,70	-425,53
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	-74,655	1,11	-82,87
3	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu	m3	-74,655	13,79	-1 029,49
4	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	-74,655	5,55	-414,34
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	-70,500	1,54	-108,57
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-4,155	3,84	-15,96
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 7 km	m3	-4,155	2,70	-11,22
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-4,155	0,84	-3,49
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	-7,064	8,00	-56,51
10	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	-70,500	2,81	-198,11
11	K	175101101	Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo ŠD fr. 16-32 mm	m3	-29,000	12,38	-359,02
12	M	5833719100	Štrkopiesok 0-16 a 0-32 b	t	-29,000	18,00	-522,00

D 2 Zakladanie

-4 554,89

13	K	273362442R	Výstuž základových dosiek zo zvrár. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	-80,000	14,38	-1 150,40
14	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	-2,800	90,58	-253,62
15	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	-3,100	111,20	-344,72
16	K	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	-23,500	118,18	-2 777,23
17	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	-0,300	96,39	-28,92

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

-2 774,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	-71,000	14,34	-1 018,14
19	K	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	-71,000	1,76	-124,96
20	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	-1,400	10,50	-14,70
21	K	327323138	Zhotovenie múrov z betónu prostého, z ocele 10 216	m3	-23,500	10,50	-246,75
22	K	341361221	Výstuž stien a priečok 10216	t	-0,745	1 838,56	-1 369,73

D 4 Vodorovné konštrukcie -2 231,30

23	K	348171122R	Osadenie ocelového zábradlia na chem. kotvy	m	-11,100	35,00	-388,50
24	M	5539153200	Ocelové rúrkové zábradlie, v= 1,1 m	m	-11,100	152,81	-1 696,19
25	K	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm, vrátane betónové lôžka hr. 200 mm	m2	-3,000	42,07	-126,21
26	M	5838075400	Kameň lomový upravený tr 1 pre dlažbu hrúbky 20 cm	t	-1,020	20,00	-20,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -737,66

27	K	916231111	Osadenie dlažbových kociek, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	-12,000	3,86	-46,32
28	M	5838401680	Dlažbová kocka - žula, rozmer 15-17 cm	m2	-2,000	50,00	-100,00
29	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-	m3	-0,480	82,42	-39,56
30	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic do betónu C 16/20 - X0, hr. 100 mm	m	-10,000	9,81	-98,10
31	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	-34,000	3,75	-127,50
32	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, tvárnice alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	-1,000	109,17	-109,17
33	K	927721411	Priepusty, železobetónové rúry DN 1000 mm	m	-1,000	217,01	-217,01

D 99 Presun hmôt HSV -66,53

34	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-26,401	2,52	-66,53
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV -866,08

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti -866,08

35	K	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom	m2	-420,000	0,81	-340,20
36	M	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sadoch	t	-0,100	2 007,11	-200,71
37	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sadoch	t	-0,167	1 947,11	-325,17

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

Objekt:

03 - zmenový list

Časť:

03.2 - PRÁCE NAVIAC

Úroveň 3:

03.2.1 - priepust

Miesto: Oravská Lesná

Dátum:

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

13 613,93

D HSV Práce a dodávky HSV

13 553,93

D 1 Zemné práce

3 986,56

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	175,000	1,05	183,75
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,640	21,80	188,35
3	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,640	6,65	57,46
4	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	227,250	2,94	668,12
5	M	583310003201.S	Štrkopiesok frakcia 0/64 mm	t	126,225	18,00	2 272,05
6	K	175101101	Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo ŠD fr. 16-32 mm	m3	8,640	12,38	106,96
7	M	583310003201.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	14,688	18,00	264,38
8	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	147,000	0,84	123,48
9	M	0057211100	Trávové semeno	kg	7,350	7,20	52,92
10	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	147,000	0,47	69,09

D 4 Vodorovné konštrukcie

4 246,64

11	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,250	111,77	27,94
12	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	16,41	16,41
13	K	465515427.S1	Dlažba z lomového kameňa, na spôsob kyklopského muriva na cementovú maltu s vyškárovaním maltou, hr. kameňa 200-500mm	m2	37,250	95,84	3 570,04
14	M	583810001700.S	Kameň lomový upravený, z vyvretých hornín, pre dlažbu	t	26,180	24,15	632,25

D 8 Rúrové vedenie

4 791,13

15	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	12,000	1,27	15,24
16	M	286140011500.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	169,78	339,56
17	K	871394052.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400	m	6,000	1,42	8,52

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	286140011600.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	298,00	298,00
19	K	871474060.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 800	m	4,000	3,47	13,88
20	M	286140014200.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 1000 dĺ. 4 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	1 801,85	1 801,85
21	K	877394148.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 400	ks	1,000	8,99	8,99
22	M	286540074500.S	Koleno PP, DN 400x30° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	123,60	123,60
23	K	877394174.S	Montáž kanalizačného PP odbočky korugovaného DN 400	ks	1,000	8,49	8,49
24	M	286540121700.S	Odbočka 45° PP, DN 400 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	361,00	361,00
25	K	877474206.S	Montáž kanalizačnej PP prechodky DN 1000	ks	1,000	190,08	190,08
26	M	286540086400.S	Prechodka PP, DN 1000 betón/PP pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	1 484,64	1 484,64
27	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	27,22	27,22
28	M	592240012700.S	Betónové šachtové dno TBS 15-500, DN 800, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	110,06	110,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D	99		Presun hmôt HSV				529,60
29	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	210,160	2,52	529,60
D	OST		Ostatné				60,00
30	K	HZS000111.S	Upravy existujúceho betónového prepustu DN600	súb	1,000	60,00	60,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

Objekt:

03 - zmenový list

Časť:

03.2 - PRÁCE NAVIAC

Úroveň 3:

03.2.2 - bgu žľaby, spevnenie svahu

Miesto: Oravská Lesná

Dátum:

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 928,58

D HSV Práce a dodávky HSV

8 928,58

D 1 Zemné práce

2 120,11

1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	m ³	19,250	17,28	332,64
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	19,250	1,91	36,77
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	25,033	21,80	545,72
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	25,033	6,65	166,47
5	K	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	44,283	1,30	57,57
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	44,283	2,98	131,96
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 10 km	m ³	44,283	2,04	90,34
8	K	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	44,283	1,17	51,81
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	44,283	0,76	33,66
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	75,281	8,00	602,25
11	K	175101101	Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo ŠD fr. 16-32 mm	m ³	1,650	12,38	20,43
12	M	583370003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	2,805	18,00	50,49

D 5 Komunikácie

4 698,14

13	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	5,700	11,34	64,64
14	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	5,700	16,65	94,91
15	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	5,700	0,70	3,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	5,700	19,44	110,81
17	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	5,700	0,86	4,90
18	K	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	77,000	13,23	1 018,71
19	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	80,850	17,48	1 413,26
20	K	597962125	Montáž žľabu BG, NW 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	26,000	9,08	236,08
21	M	5923001827	BGU Univerzálny žľab NW 150	ks	26,000	20,10	522,60
22	M	5923002908	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN, vrátane spojovacieho materiálu	ks	52,000	23,62	1 228,24

D 8 Rúrové vedenie 666,62

23	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	3,000	1,88	5,64
24	M	286110012500.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dĺ. 1 m	ks	3,000	32,44	97,32
25	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	69,35	69,35
26	M	5923001321	BG - Bodový vpust BGZ-S 200, jednodielny s presuvkou DN 200	ks	1,000	164,59	164,59
27	M	5923001196	Kalový kôš NW 200, sklolaminát biely	ks	1,000	34,80	34,80
28	M	5923001323	Liatinový rošt NW 200 tr. D 400 kN, 500/267/25 pre bodový vpust, štrb. 19/220, vrátane spoj. materiálu	ks	1,000	37,20	37,20
29	K	895941111.3	Zriadenie vpustu líniového NW 150	ks	1,000	77,06	77,06
30	M	5923002091R	BG - Líniový vpust jednodielny NW 150, 500/231/665, bez presuvky	ks	1,000	109,98	109,98
31	M	5923001305	Kalový kôš NW 150, pozinkovaný	ks	1,000	24,00	24,00
32	K	899623171	Podbetónovanie potrubia, uličného vpustu alebo šachty betónom prostým hr. 150 mm, tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,368	126,85	46,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 356,08

33	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-	m3	3,428	82,42	282,54
34	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,000	6,55	144,10
35	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex 40x8	m	22,000	3,04	66,88
36	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic do betónu C 16/20 - X0, hr. 100 mm	m	21,500	9,81	210,92
37	M	5922764160	Betónový žľab 50x50x15	ks	44,000	14,81	651,64

D 99 Presun hmôt HSV 87,63

38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,774	2,52	87,63
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

Objekt:

03 - zmenový list

Časť:

03.2 - PRÁCE NAVIAC

Úroveň 3:

03.2.3 - osvetlenie

Miesto: Oravská Lesná

Dátum:

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

4 198,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				864,55
D	2		Zakladanie				577,62
1	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	6,000	96,27	577,62
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				286,93
2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,800	95,07	171,13
3	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	3,960	7,57	29,98
4	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 19 km	t	3,960	9,07	35,92
5	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,960	3,60	14,26
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	3,960	9,00	35,64
D	M		Práce a dodávky M				3 333,67
D	21-M		Elektromontáže				1 942,30
7	K	210010019.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1450, uložená voľne	m	414,000	1,34	554,76
8	K	210204122.S	Montáž prefabrikovanej pätky stožiarovej	ks	10,000	9,63	96,30
9	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	40,000	2,55	102,00
10	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	384,000	1,27	487,68
11	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	18,000	1,99	35,82
12	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	10,000	1,99	19,90
13	K	210902241.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	414,000	1,56	645,84
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 391,37
14	K	460050713.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	ks	10,000	47,85	478,50
15	K	460200123.S	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	207,000	3,20	662,40
16	K	460560123.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	207,000	1,21	250,47

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie chodníka a zatrubnenia priekopy pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná v km 31,430-32,848

Objekt:

03 - zmenový list

Časť:

03.2 - PRÁCE NAVIAC

Úroveň 3:

03.2.4 - nový úsek - 0,349 - 0,383 KM

Miesto:

Oravská Lesná

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná

Projektant:

Zhotoviteľ:

Grif plus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 104,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 895,57

D 1

Zemné práce

4 279,80

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	5,100	1,16	5,92
2	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	5,100	3,72	18,97
3	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	5,100	1,54	7,85
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	89,760	8,04	721,67
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	89,760	0,96	86,17
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	89,760	2,98	267,48
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 10.km.	m ³	89,760	2,04	183,11
8	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	94,860	1,17	110,99
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	85,510	0,76	64,99
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	152,592	8,00	1 220,74
11	K	174101003R	Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou	m ³	4,250	4,35	18,49
12	K	175101101	Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo ŠD fr. 16-32 mm	m ³	36,608	12,38	453,21
13	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	62,234	18,00	1 120,21

D 2

Zakladanie

769,32

14	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m ³	5,780	47,16	272,58
15	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s pieskovým lôžkom hr. 100 mm, zásyp trativodu štrkom.16/32	m	34,000	11,07	376,38
16	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	51,000	1,34	68,34
17	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m ²	m ²	51,000	1,02	52,02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				162,32
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie , stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope	m3	3,400	47,74	162,32
D 5			Komunikácie				3 003,33
19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	74,800	6,97	521,36
20	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	5,100	9,17	46,77
21	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	5,100	0,86	4,39
22	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5,100	16,65	84,92
23	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	5,100	19,44	99,14
24	K	596911144.S	Kladienie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	68,000	9,83	668,44
25	M	5921952770	Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm (typ klasiko), SIVÁ	m2	71,400	8,21	586,19
26	K	597962125	Montáž žľabu BG, NW 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	34,000	9,08	308,72
27	M	5923001827	BGU Univerzálny žľab NW 150	ks	34,000	20,10	683,40
D 8			Rúrové vedenie				4 010,28
28	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	2,000	29,41	58,82
29	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,000	1,88	7,52
30	M	286110012500.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dĺ. 1 m	ks	4,000	32,44	129,76
31	K	871394052.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400	m	34,000	1,42	48,28
32	M	286140011600.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	298,00	1 788,00
33	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000	4,72	9,44
34	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	12,11	24,22
35	K	877394148.S	Montáž kanalizačného PP odbočky korugovaného DN 400	ks	3,000	8,49	25,47
36	M	286540121700.S	Odbočka 45° PP, DN 400 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	361,00	1 083,00
37	K	877394248.S	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 400	ks	1,000	8,50	8,50
38	M	286540132500.S	Prechodka PP, DN 400/400 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	138,49	138,49
39	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	34,000	3,68	125,12
40	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	69,35	69,35
41	M	5923001321	BG - Bodový vpust BGZ-S 200, jednodielny s presuvkou DN 200	ks	1,000	164,59	164,59
42	M	5923001196	Kalový kôš NW 200, sklolaminát biely	ks	1,000	34,80	34,80
43	M	5923001323	Liatinový rošt NW 200 tr. D 400 kN, 500/267/25 pre bodový vpust, štrb. 19/220, vrátane spoj. materiálu	ks	1,000	37,20	37,20
44	K	895941111.3	Zriadenie vpustu líniového NW 150	ks	1,000	77,06	77,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	5923002091R	BG - Líniový vpust jednodielny NW 150, 500/231/665, bez presuvky	ks	1,000	109,98	109,98
46	M	5923001305	Kalový kôš NW 150, pozinkovaný	ks	1,000	24,00	24,00
47	K	899623171	Podbetónovanie potrubia, uličného vpustu alebo šachty betónom prostým hr. 150 mm, tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,368	126,85	46,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 139,56

48	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,000	5,81	197,54
49	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	34,000	2,20	74,80
50	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	34,000	9,28	315,52
51	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	34,000	5,80	197,20
52	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-	m3	3,740	82,42	308,25
53	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	34,000	6,55	222,70
54	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex 40x8	m	34,000	3,04	103,36
55	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	13,208	7,57	99,98
56	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 19.km	t	13,208	9,07	119,80
57	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,208	3,60	47,55
58	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	5,062	9,00	45,56
59	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	8,146	50,00	407,30

D 99 Presun hmôt HSV 530,96

60	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	210,698	2,52	530,96
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 208,50

61	K	000300011	Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	650,000	0,09	58,50
----	---	-----------	--	-----	---------	------	-------

D VRN06 Zariadenie staveniska 150,00

62	K	000600021	Zariadenie staveniska a odstránenie staveniska	kpl	1,000	150,00	150,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------